


T35.1

Skala 1:5

C35.1	FW636FT	1	fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 6R/216M (6x36) I kl. IP30
C35.1	FZ597	1	fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkładka z kluczem
C35.1	S35S	7	Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010
C35.1	ADC916D	50	RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/3
C35.1	MBN106E	3	MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6kA 1P B 6A
C35.1	MCN110E	14	MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6kA 1P C 10A
C35.1	MZN175	1	Mechanizm blokujący do MCB/RCBO
C35.1	SPA401	1	SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany, 4P, TN-S/TT, Iimp 50kA, Up≤1,5kV
C35.1	SBN463	4	Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 63A 400V
C35.1	SBN490	1	Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 100A 400V
C35.1	SVN129	1	Lampka sygnalizacyjna 3-kr. (czerwony/zielony/pomarańczowy)
		1	UPS



Rozdzielnica T35.1
IP30
I klasa ochrony
Głębokość 110mm
Podtynkowa

tytuł rys.: ROZDZIELNICA T35.1. WIDOK I WYPOŻĄŻENIE

EL3-024

skala: 1:10

proj.: inż. Tadeusz Pobłocki 182/Gd/99

sprawdz.: mgr inż. Andrzej Gwizdała 63/Gd/2002

proj.:
oprac.:

data: 2017

jednostka
projektowa:



UWAGA: Dostawa i dobór zasilacza UPS po stronie Inwestora