

SCHEMAT !!! ROZMIESZCZENIA SUFITÓW PODWIESZANYCH NA POZIOMIE –1, W ZAKRESIE OPRACOWANIA.
SUFITY KASETONOWE, OBIEKTOWE, Z UKRYTYM STELAŻEM, 60X60 cm
W KORYTARZACH ROZMIESZCZONE OSIOWO WG WSKAZAŃ NA RYSUNKU
OKREŚLENIE "OBIEKTOWE" ODNOSZACE SIE DO SUFITÓW, POSADZEK ETC OZNACZA ZBIÓR CECH MATERIALOW : NIEPALNE LUB NIEZAPALNE, NIEKAPIĄCE I NIEODPADAJĄCE POD WPŁYWEM OGNIA

OŚWIETLENIE : na rysunkach architektury lokalizacja oraz kształt opraw oświetleniowych schematyczna – wszystkie szczegóły znajdują się w wykonawczym projekcie elektrycznym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI K-13
POMIESZCZEŃ PRZEBUDOWYWANYCH
(w m2)

poziom -2	0.1	KLATKA SCH.-2	11.80
	0.2	POM.TECHNICZNE	7.00
		RAZEM	18.80
poziom -1	1.0	KOMUNIKACJA-KL.SCH.	44.60
	1.1	KOMUNIKACJA-KORYTARZ	38.80
	1.2	POMIESZCZENIE DSO	10.20
	1.3	POMIESZCZENIE GOSP.	5.10
	1.4	ŁAZIENKA D / M	10.50
	1.5	KOMUNIKACJA bez zmian	21.70
	1.6	POM.SOC. MONTAŻYŚCI	34.50
	1.7	ŁAZIENKI MĘSKIE	15.60
	1.8	SZATNIA MĘSKA	18.50
	1.9	POMIESZCZENIE GOSP.	7.60
	1.10	POM.SOC. DZIAŁ GOSPOD.	25.00
	1.11	POM.SOC. DZIAŁ GOSPOD.	21.20
	1.12	ŁAZIENKI DAMSKIE bez zmian	7.50
	1.13	ARCHIWUM	9.40
	1.14	POMIESZCZENIE SEJFU	3.20
	1.15	POMIESZCZENIE GOSP.	3.50
	1.16	BIURO - 3 OS.	32.60
	1.17	BIURO - KSIĘGOWOŚĆ 2 OS.	24.00
	1.18	KASA - 1 OS.	10.50
	1.19	BIURO - KSIĘGOWOŚĆ 1 OS.	12.00
	1.20	BIURO - 2 OS.	14.60
	1.21	BIURO - 2 OS.	17.70
	1.22	GARDEROBA bez zmian	3.20
	1.23	TOALETA ISTN. bez zmian	8.30
	1.24	ARCHIWUM	6.80
	1.25	SALA KONF. Z ZAPL.SOC.	29.00
	1.26	KOMUNIKACJA	39.90
		RAZEM	475.50
poziom 0	2.0	KOMUNIKACJA - KL.SCH.	70.50
	2.1	KOMUNIKACJA - HOL	48.00
	2.2	DYŻURKA STRAŻAKA	7.00
	2.3	PORTIERNIA	7.00
	2.4	SZATNIA	23.50
	2.5	KORYTARZ	10.00
	2.5a	KORYTARZ	28.00
		RAZEM	194.00
poziom +1	3.0	KLATKA SCH.+1	37.50
poziom +2	4.0	KLATKA SCH.+2	40.00
		RAZEM K-13	754.00

ZESTAWIENIE POM. PRZEBUDOWYWANE
WC DLA NP, PRZY FOYER, POZIOM -1
(w m2)

	1.27	WC DLA NP	4.60
		RAZEM	4.60

SCIANA ISTNIEJĄCA
SCIANA PROJEKTOWANA
SCIANA DO WYBURZENIA

UWAGA!

– WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE I TORY KABLOWE PRZECHODZĄCE PRZEZ OBUDOWANĄ KLATKĘ SCHODOWĄ – OBUDOWA SYSTEMOWA W KLASIE EI\$120 LUB WYPOSAŻONE W KLAPY ODCINAJĄCE PPOŻ WPIĘTE W SYSTEM SSP

– ISTNIEJĄCE ŚCIANY PEŁNIĄCE ROLĘ OBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ DOPROWADZIĆ DO KLASY REI 60 NP. POPRZEZ ZASTOSOWANIE FARBY LUB PŁYT OGNIOCHRONNYCH

– ISTNIEJĄCE OTWORY W ŚCIANACH I STROPACH – POZOSTAŁOŚCI PO WCZEŚNIEJSZYCH DEMONTAŻACH I PRZERÓBKACH ZAMUROWAĆ.

– ISTNIEJĄCE TYNKI W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM DO WYMIANY, PRZED MALOWANIEM CAŁOŚĆ ŚCIAN ZAGRUNTOWAĆ ŚRODKIEM GRZYBOBÓJCZYM

– ISTNIEJĄCE BALUSTRADY SCHODÓW DO DEMONTAŻU

– DEMONTAŻ ISTANIEJĄCYCH TABLIC I ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH ORAZ OKABLOWANIA – WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

– DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH PKT. ŚWIETLNYCH, MONTAŻ OŚWIETLENIA NOWO PROJEKTOWANEGO WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

– WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

–WSZYTSKIE PODMIESZCZENIE W ZAKRESIE DO REMONTU PO WYKONANIU PRZEBUDOWY – ODMALOWANIE (ŚCIANY I SUFITY) , KOLORY WG DECYZJI ZAMAWIAJĄCEGO

–WYBÓR MATERIAŁÓW (POSADZKI, TAPETA W HOLU NA POZIOMIE 0,0, KOLORYSTYKA) WG DECYZJI ZAMAWIAJĄCEGO

stadium:	Projekt wykonawczy
zakres:	ARCHITEKTURA
temat:	Przebudowa klatek schodowych k–13, k–15 , k–16 – pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa holu wejścia służbowego, wybranych pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz wejścia do sali kameralnej w teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
lokalizacja:	Gdynia, ul.Plac Grunwaldzki 1
inwestor:	Teatr Muzyczny im.Danuty Baduszkowej w Gdyni Plac Grunwaldzki 1 81–372 Gdynia
tytuł rys.:	Klatka K–13, projekt_kondygnacja 0 obudowa klatki schodowej oraz hol służbowy_przebudowa SCHEMAT SUFITÓW PODWIESZ. **AW03.1**
skala:	1:100
proj.	mgr inz.arch. A.Michał Kruczalak 143/P00KK/IV/2016
sprawdz.:	mgr inz.arch.Katarzyna Kapturska 44/P00KK/IV/2014 –
data:	
jednostka projektowa:	pracownia EMKA architektura wnętrza design prezentacje, wizualizacje mgr inż.arch. Michał Kruczalak mgr inż.arch. Katarzyna Kapturska