

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZA POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE
3. ZMIANY I ODSĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI. NIE PODCINAĆ ISTNIEJĄCYCH PODCIĄGÓW
5. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. KOLORY ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM WNĘTRZ
8. WSZYSTKIE KANAŁY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE WENTYLACJI BYTOWEJ POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU
9. W PRZYPADKU KLAP P.POŻ. MONTOWANYCH POZA PRZEGRODĄ ODCINEK KANAŁU MIĘDZY KLAPĄ A PRZEGRODĄ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ W KLASIE EIS120
10. NNIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.
11. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU
12. W PRZYPADKU ROZBIERZNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
13. DOKŁADNE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NAWIEWNYCH I WYCIĄGOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WIDOCZNYCH NA SUFITACH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNYCH – WG. RZUTU STROPÓW – PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

LEGENDA

- KANAŁY NAWIEWNE SYSTEMU NADCIŚNIENIA
- KANAŁY UPUSTOWE SYSTEMU NADCIŚNIENIA
- OBUDOWA P.POŻ EIS 120 — KANAŁY ZAIZOLOWANY W KLASIE EIS120
- KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA – NAWIEW
- KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA – UPUST
- TŁUMIK AKUSTYCZNY KANAŁOWY
- KLAPA PPOŻ. EIS120AA (JEDNOPŁASZCZYZNOWA)
- KLAPA PPOŻ. EIS120AA (TYPU DWUDRZWOWEGO)
- SSP — KLAPA UPUSTOWA WYZWALANA SIŁOWNIKIEM (SYGNAŁ Z SSP)
- WENTYLATOR KANAŁOWY SYSTEMU NADCIŚNIENIA
- 800x1000 (920x1120) — WYMIAR WEWNĘTRZNY KANAŁU (WYMIAR ZEWN. Z IZOLACJĄ)
- 3,82 — RZĘDNA WIERZCHU KANAŁU BEZ UWZGL. IZOLACJI
- OTWÓR W ŚCIANIE
- OSC 1100x1100 W, góra -7,02 — OPIS OTWORU W ŚCIANIE
- OTWÓR W STROPIE/POSADZCE
- OP 1100x900 W — OPIS OTWORU W STROPIE/POS.

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Mróz	5312/GD/92 do proj. w spec. inst. w zak. inst. i urz. went. i klim.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Artur Jarema	POM/0234/POOS/11 do proj. w spec. inst. w zak. sieci i inst. sanit.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jerzy Bystrzyński	1319/GD/83 do proj. w spec. inst. w zak. inst. i urz. went. i klim.

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: NADCIŚNIENIOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIENIEM

INWESTOR: TEATR MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI PLAC GRUNWALDZKI 1 ,81-372 GDYNIA

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH K-13, K-15 , K-16 - POD KĄTEM ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ PRZEBUDOWA HOLU WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO, WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH ORAZ WEJŚCIA DO SALI KAMERALNEJ W TEATRZE MUZYCZNYM IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
"KLIMASTER" S.J.
J. Bystrzyński i T. Mróz Sp.J.
80-180 Gdańsk, Świętokrzyska 62
Tel/Fax (0-58) 304-71-79 ...80
e-mail: klimaster@klimaster.pl
www: http://www.klimaster.pl
KliMaster

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA NADCIŚNIENIOWEGO ZABEZPIECZENIA PRZED ZADYMIENIEM KLATEK SCHOD. K-15 i K-16 (POZIOM +5 i +6)

UMOWA: 476/P/16				DATA: 04.2017	
NR RYSUNKU: 476P	WK	PW	8		REWIZJA: -
SKALA: 1:100				NAZWA PLIKU: 476_P_16_TMG_WK_PW.dwg	